ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - ДЕНИВЕЛАЦИЈА АТАРСКОГ ПУТА - НАДВОЖЊАК НА km 160+094.84 ПРУГЕ

Бр. позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Укупна цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.04	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) БНС 22 А d = 6cm	m^2	2.604,00	1.260,00	3.281.040,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) АБ 11 d = 4cm	m^2	2.604,00	980,00	2.551.920,00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	2.604,00	120,00	312.480,00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	2.604,00	75,00	195.300,00
	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА (ДИН):				**6.340.740,00**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - ДЕНИВЕЛАЦИЈА АТАРСКОГ ПУТА - НАДВОЖЊАК НА km 163+566.52 ПРУГЕ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Укупна цена (дин)
			А	Б	АхБ
	АТАРСКИ ПУТ				
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.04	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) БНС 22 А d = 6cm	m^2	2630,00	1.260,00	3.313.800,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) АБ 11 d = 4cm	m^2	2630,00	928,00	2.440.640,00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	2630,00	120,00	315.600,00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	2630,00	75,00	197.250,00
	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА (ДИН):				**6.267.290,00**